Comune
di Capriasca

Via “In Varina” a Bigorio: avvio lavori realizzazione fase 2

Con la presente si informano i residenti interessati che, **a partire da martedì 18 agosto 2026**, prenderanno avvio i lavori riguardanti la seconda fase della realizzazione della strada “In Varina” a Bigorio.

I lavori riguardano il secondo tratto della strada, a partire dal limite d’opera della fase 1 (zona ponticello verso la campagna di Bigorio) sino alla futura piazza di giro a monte.

Gli accessi veicolari e pedonali alle proprietà presenti lungo il primo tratto di strada (fase 1) saranno sempre garantiti durante tutta la durata del cantiere, così come l’accesso pedonale alle proprietà presenti a monte e a valle del tratto stradale toccato dai lavori.

I lavori verranno eseguiti in due distinte fasi:

Fase 1:

- Da agosto a fine ottobre 2026
  L’impresa di costruzione Pedrazzini realizzerà il tracciato della strada, mediante allargamento dell’attuale sentiero e realizzazione delle opere di sostegno a valle necessarie per gli allargamenti previsti dal progetto e per la formazione della piazza di giro al termine della strada stessa.
  Durante l’esecuzione dei lavori il sentiero verrà deviato ai fini di garantire l’incolumità delle persone. L’accesso pedonale alle varie proprietà confinanti sarà in ogni caso sempre garantito. Si invita in ogni caso a prestare prudenza e a segnalare la presenza agli operai impiegati sul posto.

- Da novembre 2026 a febbraio 2027
  L’impresa di pavimentazione Franco Rossi effettuerà i propri interventi sino alla realizzazione dello strato portante di pavimentazione. Lo strato di finitura verrà ultimato solamente nella parte più a monte della strada (dalla piazza di giro sino al confine ovest del fondo no. 554 RFP Sala). Ciò è dovuto alla necessità di attendere un adeguato assestamento prima della posa dello strato di finitura, per evitare possibili cedimenti in futuro.
  Durante l’esecuzione dei lavori il sentiero verrà deviato ai fini di garantire l’incolumità delle persone. L’accesso pedonale alle varie proprietà confinanti sarà in ogni caso sempre garantito. Si invita in ogni caso a prestare prudenza e a segnalare la presenza agli operai impiegati sul posto.

Al termine della fase 1, la strada sarà regolarmente percorribile da pedoni e veicoli.

Fase 2:

Per consentire un adeguato assestamento della strada, e considerato il futuro cantiere privato che prenderà avvio in zona, la seconda fase è prevista al termine della realizzazione della costruzione grezza del cantiere privato. Ciò permette un migliore assestamento ed evita possibili danneggiamenti dei mezzi in transito.

La fase 2 consiste nella realizzazione della guidovia in acciottolato e dello strato di finitura laterale della strada. Si prevede di avviare la fase 2 a primavera 2028. Seguiranno in ogni caso informazioni dettagliate più avanti.



Planimetria intervento e zona sbarramento sentiero (in rosso)

La durata dei lavori è soggetta alle condizioni metereologiche.

Verranno posati dei cartelli informativi alle due estremità dell'intervento per informare sullo stato dei lavori.

Si invitano i residenti a voler controllare i cartelli informativi per eventuali modifiche del programma lavori.

Contatti / persone di riferimento:

DL: Studio Lucchini e Canepa, ing. Luca Bernasconi
T 091 970 27 77 / M l.bernasconi@luchini-canepa.ch

Impresa : Pedrazzini Costruzioni SA, Alain Del Giorgio
T 091 971 45 31 / M delgiorgio@pedrazzini.com

UTC: arch. Sandro Pagnamenta
T 091 936 00 80 / M sandro.pagnamenta@capriasca.ch

La direzione lavori, l'impresa di costruzione e l'Ufficio tecnico comunale ringraziano per la comprensione e la collaborazione.