



Rapporto della **Commissione della Gestione** del Comune di Capriasca sul **Messaggio Municipale no. 15/2011** concernente il preavviso al messaggio no. 06/2011 del Consorzio Depurazione Acque Medio Cassarate (CMC) relativo alla sostituzione del collettore consortile (tratta pz. 9.03 – pz. 13.00) sulla strada cantonale a Cadro e la richiesta di credito di Fr. 103'500.- per il pagamento della relativa quota di partecipazione

1	2	3	4	5
R 29 SET. 2011				
EVASO				

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

La Commissione della gestione ha analizzato il MM no. 15/2011 riguardante la sostituzione di un tronco di collettore a Cadro, ha visto il progetto e sentito le spiegazioni del capo dicastero sig. Erminio Della Torre che ringraziamo.

In generale

La zona di intervento si trova in Via Circonvalazione a Cadro.

In previsione, nella prossima primavera, del rifacimento a tappe della pavimentazione lungo via Circonvolazione da parte della Sezione Esercizio e Manutenzione Strade Cantionali, il Comune di Cadro nell'ambito dell'allestimento del proprio PGS, ha fatto eseguire una verifica idraulica della rete comunale, includendo pure la rete consortile.

Per quanto riguarda la tratta di proprietà del CMC è stato appurato che il collettore consortile, dal pz. 9.03 allo scaricatore di piena 13.00, realizzato con tubi in cemento, presenta delle fessurazioni radiali e longitudinali, in particolare lungo la tratta dal pz. 11.01 al pz. 12.00. Inoltre a causa del diametro insufficiente vi sono dei problemi idraulici che si manifestano ogni qualvolta vi sono delle precipitazioni intense, in particolare con lo scoperchiamento di alcuni pozzetti d'ispezione.

Il CMC, in considerazione dei previsti lavori di rifacimento della pavimentazione di Via Circonvalazione a Cadro, ha iniziato il risanamento della canalizzazione per i seguenti motivi:

La canalizzazione è danneggiata su una tratta di ca. 24 metri,

La canalizzazione è stata realizzata con tubi di cemento, ora non più utilizzati per le opere di smaltimento delle acque luride /miste,

La canalizzazione è idraulicamente al limite delle sue capacità,

La sostituzione è effettuata in concomitanza con le opere stradali proposte dal Cantone.

Progetto

Il progetto prevede la sostituzione delle seguenti tratte:

tratta pz. 9.03- pz. 12.00 132.50 ml con un tubo di diametro 700 mm tratta pz. 12.00 – pz. 13.00 8SP) – 19 ml con un tubo di diametro 800 mm.

Preventivo

Il preventivo di spesa, pari a CHF 248'000.00 è stato allestito dallo Studio d'ingegneria Mauri e Banci, Davesco-Soragno.

La quota parte a carico del comune di Capriasca ammonta a Fr.103'500.- di cui Fr. 76'000.- quale partecipazione diretta e Fr. 27'500.- quale partecipazione dell'ex CDC.

L'opera non potrà beneficiare del sussidio cantonale, poiché già sussidiata al momento della sua realizzazione.

Conclusioni

La Commissione della Gestione, dopo aver sentito le spiegazioni del capo dicastero sig. Erminio Della Torre ed esaminato il MM 15/2011 inerente alla richiesta di credito per Fr. 103'500.00 per la sostituzione del collettore del CMC a Cadro invita il consiglio comunale ad approvare il credito come proposto nel dispositivo di risoluzione.

La Commissione della Gestione:

Ardia Fiorenzo

Ferrari Olivier

Galli Mauro

Gianinazzi Raoul (relatore)

Giovannini Erika

Capriasca, 28.09.2011

Lepori Tiziano

Ponti Brogginini Lorenza

Quadri Marco

Gilberto Quirici